



- EKSPLIKACIJA**
- 1 Plastikinė PP pralaida;
 - 2 Infiltracinis laukas su žvirgdo užpilu;
 - 3 Orientuotų riedulių sienutė;
 - 4 Pertvarkoma lietaus nuotekų tinklų linija.

- SUTARTINIAI ŽENKLAI**
- Žemės sklypų ribos;
 - Galiojanti topografinė nuotraukos riba;
 - Rekultuojamo ploto riba;
 - Projektuojama vandens telkinio vandens lygio linija;
 - Sodinamų/palikamų želdinių riba;
 - Privaziavimo kelias ir apsisukimo aikštelė sutvirtinti skaldos danga;
 - Esamas privažiavimo kelias sutvirtintas skaldos danga;
 - Formuojamas pakeles griovys, nuolydžio kryptis;
 - Numatomas ploto kasimas, lyginimas, planavimas, paviršiaus apšėjimas;
 - Numatomas ploto kasimas/užpylimas, lyginimas, planavimas;
 - Numatomas želdinių šalinimas ploto lyginimas, planavimas, paviršiaus apšėjimas, nekeičiant esamo reljefo;
 - Numatomas ploto krūmynų šalinimas, paviršiaus lyginimas ir želdinių atsodinimas. Išsaugomi esami medžiai;
 - Įrengiama smėlio priekrantė ir pakrantė suformavus paviršių;
 - Įrengiamas vandens telkinys;

- Pastabos:**
1. Vykdyant rekultivavimo darbus visus matmenis ir altitudes būtina tikslinti vietoje;
 2. Matmenys pateikiami metrui, altitudės LAS07 sistemoje metrui, geoidas LIT200;
 3. Laikinių grunto privežimo kelių trasas pasirenka ir pasirusia Rangovas;
 4. Rekultivuojami plotai gali būti tikslinami vykdymo metu;
 5. Rekultivuojamo ploto po AB ESO orine linija esami aukščiai ir reljefas nekeičiami.

Atestato Nr.	II "PRIMEGA"			Monomineralinio kvarcinio smėlio telkinio Anykščių m. rekultivavimo darbų projektas	
22-FmAT	Tel. 8-680-50832				
Pareigos	V. pavardė	Parnasis	Data	SUVESTINIS	
0165	Proj. vadovas R. Pužas		2024-10	TVARKYMO (REKULTIVAVIMO) DARBŲ PLANAS	
22-FP-002	Beneigys R. Pužas			M 1:1000	
Etapas	Užsakovas: Anykščių r. saviv. administracija			PRI 24-04-PZTP-BRI	Lapas 1
PZTP					1